

云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修
改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修
改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原轻质隔墙 2. 建筑垃圾装车外运5km	m2	51.59			
		分部小计						
		墙面工程						
2	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：中距30cm 2. 隔离层材料种类、规格： 木龙骨 3. 基层材料种类、规格：石 膏板基层	m2	3.78			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格： 塑料护墙板 2. 面层材料品种、规格、 颜色：白色	m2	260.47			
		分部小计						
		地面工程						
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合 比：水泥砂浆1:2 2. 部位：室内整体地面 3. 厚度：20mm	m2	147.56			
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、 铺设间距：250mm 2. 基层材料种类、规格：木 芯板 3. 面层材料品种、规格、 颜色：灰色	m2	147.56			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 木质踢脚线高度5cm	m	144.8			
		分部小计						
		天棚工程						
7	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式：U型轻钢天棚龙 骨（不上人型） 2. 龙骨材料种类、规格、 中距：600*600 3. 面层材料品种、规格：方 型铝扣板	m2	147.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程 标段： 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯600*600 2. 规格:40w 3. 其他:满足图纸及设计规范要求	套	24			
		分部小计						
		门窗工程						
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除输液室窗户 2. 建筑垃圾外运5000米	樘	1			
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 输液室普通铝合金窗 2. 规格：1750*1750	m ²	3.06			
11	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘轨 明装 单轨 2. 普通布艺窗帘	m ²	8.8			
12	01B001	门帘	1. 大门门帘橡胶材质，带自动复原挡风设计	套	1			
13	01B002	配药室立柱	1. 配药室隔断拆除加固立柱	套	1			
14	011610001001	木质门	1. 治疗室更换木质门 2100*900	樘	1			
		分部小计						
		线路改造						
15	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BVR-2.5mm ² 4. 材质：铜芯线	m	121			
16	030411001001	配管	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:30*25 3. 配置形式:明装	m	109			
17	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:36W，双端含镇流	套	1			
18	030412005001	荧光灯	1. 名称:壁挂式单管LED灯管	套	16			
19	030404035001	插座	1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:嵌墙明装	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程 标段： 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030404035002	插座	1. 名称:防水型单相三极加两极安全型插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:明装	个	7			
21	030404019001	控制开关	1. 名称:双联双控开关 2. 安装方式:明装	个	5			
22	030404019002	控制开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:明装	个	4			
		分部小计						
		零星工程						
23	011201001001	矮柜	1. B超室，化验室矮柜宽0.6米，高度0.9米 2. 木质材质	m2	11.7			
24	011201001002	衣柜	1. 治疗室衣柜，长2.4米高度2.2米，宽0.6米带搁板	m2	12.36			
25	011201001003	配药台	1. 配药室配药台长度3米，宽0.6米，高度1米 2. 仿大理石面板厚度1.5cm	m2	1.8			
26	011201001004	治疗室台柜	1. 配药室配药台长度3米，宽0.6米，高度1米 2. 仿大理石面板	m2	1.68			
27	03B001	储物药架	1. 长2400×宽640×高2000mm	个	1			
28	03B002	储物药架	1. 长3000×宽640×高2000mm	个	1			
29	01B003	电视机移动	1. 电视机移动 2. 电视机改装吊装式，含人工材料配件	项	1			
30	011707004001	二次搬运	1. 室内仪器，药品，器具搬运	项	1			
31	011707007001	已完工程及设备保护	1. 玻璃隔窗成品保护	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
32	011701003001	简易内脚手架		m2	456.42			
33	011701003002	简易内脚手架		m2	147.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云梦县吴铺镇卫生院三湖院区维修改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20